

Договір підряду № 13
на виконання робіт з проведення поточного ремонту

м. Горішні Плавні

« 17 » березня 2020 р.

Позашкільний навчальний заклад центр дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (ЦД та ЮТ – скорочена назва) в особі директора Сакун Надії Анатоліївни, що діє на підставі Статуту (далі – «Замовник»), з однієї сторони, і Фізична особа-підприсмець Ряховський Олександр Васильович, зареєстрований як фізична особа підприємець виконавчим комітетом Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, що діє на підставі Свідоцтва про реєстрацію № 817055 (далі- «Підрядник»), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей Договір про нижченаведене:

1. Предмет Договору

- 1.1. Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до кошторисної документації та умов Договору виконання робіт по **поточному ремонту приміщень ЦДтаЮТ** за адресою: вулиця Гірників, 6.21, м. Горішні Плавні Полтавська область. (ДК 021:2015 – 45000000-7 – **Будівельні роботи та поточний ремонт**)
- 1.2. Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені Договірною ціною, яка складена у відповідності з кошторисною документацією та дефектним актом.
- 1.3. Склад та обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі їх виконання у разі внесення змін до кошторисної документації.
- 1.4. Якість робіт повинна відповідати діючим в Україні будівельним нормам, стандартам і правилам.

2. Строки виконання робіт

- 2.1. Підрядник розпочне виконання робіт у березні 2020 року.
- 2.2. Підрядник може достроково завершити виконання будівельних робіт і здати їх Замовнику.
- 2.3. Замовник може у разі необхідності прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення виконання будівельних робіт із внесенням у встановленому порядку змін у Договір, у тому числі до календарного графіка виконання робіт, договірної ціни, плану фінансування.

3. Договірна ціна робіт

- 3.1. Договірна ціна робіт у Договорі є динамічною та визначається на основі кошторисів, які складаються на підставі дефектного акту.
- 3.2. Загальна вартість робіт складається у вартості усіх фактично виконаних Підрядником робіт, та на момент укладення цього договору складає **43525,00грн. (Сорок три тисячі п'ятсот двадцять п'ять грн.00 коп.), без ПДВ.**
- 3.3. Договірна ціна уточнюється в міру виконання робіт Підрядником, на підставі обґрунтованих розрахунків Підрядника, виходячи з обґрунтованих цін на матеріально-технічні ресурси, що склалися на момент уточнення за взаємною згодою Сторін.

4. Порядок розрахунків

- 4.1. Оплата за виконані роботи Підрядником здійснюються Замовником на підставі акту виконаних робіт (КБ-2в), підписаних представниками Замовника і Підрядника, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника. КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)».
- 4.2. Розрахунок за виконані роботи здійснюється після підписання Сторонами Акту приймання виконаних підрядних робіт до кінця місяця, в якому була виконана робота/послуга.
- 4.3. Всі розрахунки за цим Договором здійснюються у національній валюті України, у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника, вказаний в цьому Договорі.

5. Умови виконання робіт

- 5.1 Роботи виконуються Підрядником своїми силами, механізмами та інструментами.
- 5.2.Підрядник виконує роботи із застосуванням своїх матеріалів або матеріалів Замовника, що відображається у відповідному кошторисі. Якість матеріалів повинна відповідати стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до якості.

5.3. Матеріали Підрядника оплачуються за ціною придбання з компенсацією заготівельно-складських і транспортних витрат за погодженням із Замовником. Вартість застосовуваних при виконанні робіт матеріалів Підрядник погоджує з Замовником до початку виконання робіт. Матеріали Підрядника включаються в акт приймання виконаних підрядних робіт з включенням їх вартості до оплати.

5.4. Замовник здійснює контроль за відповідністю якості, обсягу і вартості виконання робіт.

6. Порядок приймання виконаних робіт

6.1. Приймання виконаних підрядних робіт здійснюється шляхом складання та підписання Сторонами акту приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ-2В в письмовому вигляді.

6.2. Строк здачі актів приймання виконаних робіт не пізніше 3 днів з дня закінчення робіт по поточному ремонту.

6.3. Підрядник складає акти приймання виконаних підрядних робіт, надає їх Замовнику для підписання. Замовник зобов'язаний протягом 4-х днів з дня отримання акту приймання виконаних робіт, підписати акти або висловити свою вмотивовану незгоду.

7. Права та обов'язки Сторін

7.1. Підрядник бере на себе зобов'язання:

7.1.1. Якісно виконувати всі роботи, що визначені у Договорі в повному обсязі та в установлені терміни, і передати їх Замовнику.

7.1.2. Здійснювати за взаємною угодою всі додаткові роботи, які виникнуть у ході виконання основних робіт.

7.1.3. Забезпечити в період виконання робіт необхідні протипожежні заходи та дотримання вимог правил техніки безпеки та охорони навколишнього середовища.

7.1.4. Забезпечити в процесі проведення робіт систематичне, а після завершення робіт - остаточне прибирання будівельного майданчика від будівельного сміття.

7.1.5. За неякісне виконання робіт, передбачених цим Договором, Підрядник зобов'язаний виправити їх за свій рахунок або відшкодувати Замовнику вартість витрат на виправлення неякісно виконаних робіт у повному обсязі.

7.1.6. Підрядник в повній мірі несе відповідність за недотриманням на об'єкті вимог протипожежної безпеки, охорони праці, тощо згідно вимог Законодавства України.

7.1.7. Виконати всі роботи, зазначені в даному Договорі, якісно, у повному обсязі та в установлені Сторонами строки.

7.2. Замовник бере на себе зобов'язання:

7.2.1. Своєчасно прийняти від Підрядника якісно виконані роботи і провести з ним розрахунки у порядку, передбаченому цим Договором.

7.2.2. Негайно повідомити Підрядника про виявлені відступи від умов даного Договору або інші недоліки, які не могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (приховані недоліки), у тому числі такі, що були навмисно приховані Підрядником.

7.3. Підрядник має право:

7.3.1. Залучати третіх осіб (Субпідрядників) для виконання робіт за цим Договором, але при цьому обов'язково врахувати їх фактичну відповідальність кваліфікаційним та іншим вимогам, передбаченим у цьому Договорі: наявність відповідальних дозволів на виконання робіт, визначених договором субпідряду, досвіду виконання аналогічних робіт та ресурсів, достатніх для їх виконання, тощо. При цьому Підрядник несе особисту відповідальність за якість, вартість та терміни виконання робіт Субпідрядником згідно вимог чинного законодавства України.

7.4. Замовник має право:

7.4.1. Відмовитись від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків до їх повного усунення Підрядником.

7.4.2. Вимагати від Підрядника безоплатного виправлення недоліків, які виникли в наслідок відхилення від виконання робіт згідно умов Договору.

7.4.3. У будь-який час здійснювати контроль та нагляд за ходом і якістю робіт, що виконуються Підрядником, дотримання термінів їх виконання, якістю матеріалів та обладнання, що надаються Підрядником, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність Підрядника.

8. Відповідальність сторін

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, винна Сторона сплачує штрафні санкції, а також відшкодовує другій Стороні завдані таким невиконанням або неналежним виконанням збитки відповідно до чинного законодавства України.

8.2.Підрядник несе повну матеріальну відповідальність за збереження результатів виконаних робіт на об'єкті до їх передачі Замовнику.

8.3.У разі порушення термінів виконання робіт в Договорі, Підрядник сплачує штраф у розмірі 0,1% від суми Договору за кожен день прострочення, але не більше однієї облікової ставки НБУ.

8.4.Обставини непереборної сили автоматично подовжують строк виконання зобов'язань по Договору на строк дії таких обставин.

8.5.Якщо обставини непереборної сили тривають більше 3-х місяців, то зацікавлена Сторона має право розірвати Договір в односторонньому порядку, що автоматично тягне за собою проведення повного розрахунку між Сторонами за фактично виконані Роботи.

9.Гарантійні зобов'язання

9.1.Підрядник гарантує якість робіт на протязі 2 (двох) календарних років, за умови належної експлуатації.

9.2.Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок: природного зносу об'єкта або його частин; неправильної його експлуатації або не правильної інструкції щодо його експлуатації, розробленої самим Замовником або залученими ним іншими особами; неналежному ремонту об'єкта, який здійснено самим Замовником або залученими ним третіми особами.

9.3.Гарантійний строк подовжується на час протягом якого об'єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків за які відповідає Підрядник.

9.4.У разі виявлення протягом гарантійного строку недоліків, Замовник повинен заявити про них Підрядникові в розумний строк після їх виявлення.

10.Обставини непереборної сили

10.1.Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

10.2.При настанні і (або) припиненні вказаних у п.9.1. цього Договору обставин, Сторона яка довідалась або повинна була довідатися про цей факт, повідомляє іншу Сторону не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту їх виникнення у письмовій формі, додавши відповідне для цього документальне підтвердження, згідно п.9.3. даного Договору.

10.3.Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торговельно-промисловою палатою.

10.4.У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжуються більше ніж 7 (сім) днів, кожна зі Сторін, в установленому порядку, має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати, Підрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

10.5.Настання форс-мажорних обставин збільшує строк виконання Договору на період їх дії.

11.Вирішення спорів

11.1.Усі суперечки та розбіжності, що виникають в ході виконання цього Договору і щодо яких не досягнуто згоди Сторін, вирішуються відповідно до чинного законодавства України в Господарському суді за місцем знаходження відповідача.

11.2.У випадках, не передбачених даним Договором Сторони керуються чинним законодавством України.

12.Інші умови

12.1.Договір набуває чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2020 року, а в частині взаєморозрахунків до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за договором.

12.2.Умови цього Договору мають однакову юридичну силу для Сторін і можуть бути змінені за їх взаємною згодою з обов'язковим укладанням додаткової угоди.

12.3.Своїм підписом під цим Договором особи, що підписують даний Договір, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надають кожній із Сторін згоду (дозвіл) на обробку своїх персональних даних у письмовій та (або) електронній формі в обсязі, що містяться у цьому Договорі, рахунках, актах, накладних та інших документах, що стосуються цього Договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Особи, що підписали даний Договір, підтверджують, що отримали повідомлення про включення персональних даних до бази

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загально виробничі витрати, грн. трудомісткість в загально виробничих витратах, люд. год. заробітна плата в загально виробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2570 90 - - 2740				
		-----					2740				
		Всього по розділу 1					2740				
		Розділ 2. Оздоблення									
6	PH11-26-1	Просте шпукатурення поверхонь стін есередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,45	6760,45 6223,36	- -	3042	2801	-	106,0920	47,74
7	PH20-18-7	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100м3	0,0068	244942,03 21690,14	3461,33 3047,61	1666	147	24 21	442,6560 56,6370	3,01 0,39
8	EH15-56-3	Безпощадне накріття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,45	3455,66 2881,01	- -	1555	1296	-	47,4240	21,34
9	EH15-56-4 K=2	Безпощадне накріття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,45	1657,22 1526,53	- -	746	687	-	25,1280	11,31
10	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка "Мультифініш"	кг	90	8,30	-	747	-	-	-	-
11	PH12-49-5	Полішене фарбування полінілацетатними водоємльсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,45	10783,02 3013,75	- -	4852	1356	-	52,5960	23,67
12	EH15-56-5	Безпощадне накріття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,0565	5231,16 4592,70	- -	296	259	-	75,6000	4,27
13	C111-1896-C	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	8,47	6,77	-	57	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ЕН15-179-2	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішми по шпательці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0565	<u>6495,98</u> 1747,19	-	367	99	-	<u>30,4920</u>	<u>1,72</u>
15	РН7-25-6	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	100м2	0,0565	<u>13881,46</u> 1825,63	-	784	103	-	<u>33,5040</u>	<u>1,89</u>
16	ЕН11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ- TARKEIT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,0565	<u>5251,05</u> 4930,96	-	297	279	-	<u>84,0600</u>	<u>4,75</u>
17	& С111-562- Л	Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізоляційній підоснові	м2	5,76	<u>326,77</u>	-	1882	-	-	-	-
18	С1550-46	Дисперсійна грунтовка Thomsit R 777	кг	1,15	<u>70,44</u>	-	81	-	-	-	-
19	С1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	1,72	<u>111,02</u>	-	191	-	-	-	-
20	ЕН11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1	<u>3630,25</u> 1034,52	-	363	103	-	<u>17,0292</u>	<u>1,7</u>
21	& С1-2258- В1-В1	Дюбелі пластмасові	шт	14	<u>0,55</u>	-	8	-	-	-	-
22	& С1-2259- В1-В1	Шурупи 60x3,5 мм	шт	14	<u>0,55</u>	-	8	-	-	-	-
23	& С1-2259- В1-В1	З'єднувальні частини для плінтусу	шт	10	<u>11,00</u>	-	110	-	-	-	-
варіант 1											
Разом прями витрати по розділу 2							17052	7130	24		<u>121,4</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							17052		21		<u>0,39</u>

Всього по розділу 2							17263				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Електромонтажні роботи									
24	PH17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	224,04 176,24	-	224	176	-	2,9700	2,97
25	& C1514-1-24-8	Коробка під автомат на 8 місць	шт	1	510,34	-	510	-	-	-	-
26	PH17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	14725,13 12614,13	-	1178	1009	-	217,5600	17,4
27	290902-58 варіант 5	Вимикач ВА47-29 1Р 6А	шт	2	93,89	-	188	-	-	-	-
28	290902-58 варіант 1	Вимикач ВА47-29 1Р 16А	шт	5	102,09	-	510	-	-	-	-
29	& C1547-16-13-25	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 2, 25 А	шт	1	102,09	-	102	-	-	-	-
30	PH17-5-1	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекрыттів і перегородок	100м	2,06	1121,81 1111,05	-	2311	2289	-	20,3900	42
31	& C1545-191-15	Провід мідний гнучкий в ПВХ ізоляції перерізом 4x2,5мм ²	м	16	45,91	-	735	-	-	-	-
32	C157-306	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, плоскі, з розділовою основою, марка ППВ, число жил та переріз 3x4 мм ²	1000м	0,03	42854,92	-	1286	-	-	-	-
33	& C181-5-561	Кабель-канал пластиковий	м	30	12,35	-	371	-	-	-	-
34	C157-302	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, плоскі, з розділовою основою, марка ППВ, число жил та переріз 3x1,5 мм ²	1000м	0,06	18366,45	-	1102	-	-	-	-
35	C157-304	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, плоскі, з розділовою основою, марка ППВ, число жил та переріз 3x2,5 мм ²	1000м	0,1	28569,68	-	2857	-	-	-	-
36	PH20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	9153,85 8943,14	210,71 36,35	92	89	3	138,8040 0,6732	1,39 0,01
37	PH17-10-1	Монтаж патрона підвісного для ламп розжарювання	100шт	0,08	5182,07 5154,06	-	415	412	-	82,3200	6,59
38	C1547-7 варіант 2	Світильник	шт	8	714,14	-	5713	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	РН17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу прихованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	2027,23	-	20	20	-	37,5100	0,38
40	& С113-2106-11	Вимикач	шт	1	96,92	-	97	-	-	-	-
41	РН17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу прихованій проводці	100шт	0,12	1914,23	-	230	229	-	35,4100	4,25
42	С113-2106	Розетка	шт	12	86,72	-	1041	-	-	-	-
43	С1512-1	Коробка універсальна, марка УК-Р-0,5-30	шт	13	17,14	-	223	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 3					19205	4224	3		74,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					19205				0,01
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					14978				
		всього заробітна плата, грн.					4224				
		Загальновиборничі витрати, грн.					142				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					19347				

		Всього по розділу 3					19347				
		Разом прями витрати по кошторису					38907	13877	154		247,89
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					38907		68		1,1
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					24876				
		всього заробітна плата, грн.					13945				
		Загальновиборничі витрати, грн.					443				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					39350				

		Всього по кошторису					39350				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					248,99				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13945				

Склав *Фурман*  *С.В. Кожовський*
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив *Фурман*  *Н.А. Васун*
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1
на "Поточний ремонт приміщень ЦДтаЮТ"

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.·	У тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	Заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	174,3	55,90			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.-год.	73,59	56,20			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.-год.	1,1	61,83			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
Разом загальна кошторисна трудомісткість			люд.-год.	248,99				
Середній розряд робіт			розряд	3,3				
II. Будівельні машини і механізми								
7	СН203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-год	0,5724	221,35			
8	СН211-901-1	Розчиномішувачі пересувні, місткість 150 л	маш-год	0,36679	64,17			
9	СН233-201	Машини свердлильні електричні	маш-год	0,6732	3,13			
III. Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат								
10	СН205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш-год	0,649524				
11	СН270-90	Пилка дискова електрична	маш-год	0,12882				
12	СН270-115	Дрилі електричні	маш-год	0,9558				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	+СН270-115 варіант 1	Дрилі електричні	маш-год	0,08814				
14	+СН270-119 варіант 1	Шуруповерти	маш-год	0,10902				
15	СН270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш-год	4,524336				
16	СН270-135	Перфоратори електричні	маш-год	5,491				
IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції								
17	+&С1-2258- В1-В1	Дюбелі пластмасові	шт	14	0,55	0,55		
18	+&С1-2259- В1-В1	Шурупи 60x3,5 мм	шт	14	0,55	0,55		
19	+&С1-2259- В1-В1	Зєднувальні частини для плінтусу	шт	10	11,00	11,00		
20	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,6x50 мм	т	0,0000315	24996,31	24399,73	106,46	490,12
21	С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,8x50 мм	т	0,000226	23764,89	23192,45	106,46	465,98
22	С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0027	1452,07	1306,48	117,12	28,47
23	+С111-253	Вално будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0952	7258,28	7000,00	115,96	142,32
24	+&С111-562-Л	Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізолювальній підоснові	м2	5,76	326,77	320,00	0,36	6,41
25	+&С111-696-1	Плити OSB, товщина 10-12 мм	100м2	0,05763	11200,00	11200,00		
26	С111-850	Гума листову вулканізована кольорова	кг	2,4	70,06	68,57	0,12	1,37
27	С111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	1,2465	190,12	186,29	0,10	3,73
28	+С111-1323	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300	т	0,13872	3567,10	3400,00	97,16	69,94
29	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,94145	162,06	158,87	0,01	3,18
30	+С111-1624-2 варіант 1	Грунтівка глибокого проникнення	л	6,489	30,79	30,00	0,19	0,60
31	+С111-1624-2 варіант 2	Грунтівка глибокого проникнення	л	0,81473	30,79	30,00	0,19	0,60
32	+С111-1626-1 варіант 1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	28,35	122,55	120,00	0,15	2,40
33	+С111-1626-1 варіант 2	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	3,2205	81,75	80,00	0,15	1,60
34	С111-1641	Клей бустипат	т	0,001243	24327,23	23728,47	121,76	477,00
35	+С111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	10,1	25,67	25,00	0,17	0,50
36	+С111-1895 варіант 1	Шлаклівка клейова	т	0,000311	6465,93	6200,00	139,15	126,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+С111-1896 варіант 1	Шлаквівка "Мультіфінш"	кг	90	8,30	8,00	0,14	0,16
38	+С111-1896- С	Шлаквівка Сатенгіпс	кг	8,47	6,77	6,50	0,14	0,13
39	+С113-2106 варіант 1	Розетка	шт	12	86,72	85,00	0,02	1,70
40	+С113-2106- 11	Вимикач	шт	1	96,92	95,00	0,02	1,90
41	+С157-302	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, плоскі, з розділовою основою, марка ППВ, число жил та переріз 3х1,5 мм2	1000м	0,06	18366,45	18000,00	6,32	360,13
42	+С157-304	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, плоскі, з розділовою основою, марка ППВ, число жил та переріз 3х2,5 мм2	1000м	0,1	28569,68	28000,00	9,49	560,19
43	+С157-306	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, плоскі, з розділовою основою, марка ППВ, число жил та переріз 3х4 мм2	1000м	0,03	42854,92	42000,00	14,63	840,29
44	+С181-5-561	Кабель-канал пластиківий	м	30	12,35	12,00	0,11	0,24
45	С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,748	412,78	288,51	116,18	8,09
46	С1512-1	Коробка універсальна, марка УК-Р-0,5-30	шт	13	17,14	16,79	0,01	0,34
47	+С1514-1- 24-8	Коробка під автомат на 8 місць	шт	1	510,34	500,00	0,33	10,01
48	+С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,253	93,35	91,33	0,19	1,83
49	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,02	72,12	70,68	0,03	1,41
50	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1	30,87	30,19	0,07	0,61
51	+С1545-191- 15	Провід мідний гнучкий в ПВХ ізоляції перерізом 4х2,5мм2	м	16	45,91	45,00	0,01	0,90
52	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00012	109778,30	107509,91	115,87	2152,52
53	+С1547-7 варіант 2	Світильник	шт	8	714,14	700,00	0,14	14,00
54	+С1547-16- 13-25	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 2, 25 А	шт	1	102,09	100,00	0,09	2,00
55	С1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	1,72	111,02	108,72	0,12	2,18
56	С1550-46	Дисперсійна ґрунтовка Thomsit R 777	кг	1,15	70,44	68,94	0,12	1,38
57	+290902-58 варіант 1	Вимикач ВА47-29 1Р 16А	шт	5	102,09	100,00	0,09	2,00
58	+290902-58 варіант 5	Вимикач ВА47-29 1Р 6А	шт	2	93,89	92,00	0,05	1,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
59	С1999-9003	Бензин	кг	0,5716	31,64	31,64		
60	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,8182	2,2344	2,2344		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 12 березня 2020 р.

Склад

Вириняк Р.В. Рибаківський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


Перевірив

Вириняк Г.Савчук З.А. Савчук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5
20	Монтаж патрона підвісного для ламп розжарювання	шт	8	
21	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
22	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	12	

Склав

Директор  О. В. Рухович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Директор  Н. А. Сакун
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Замовник Позашкільний навчальний заклад центр дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(назва організації)
Підрядник ФО-П Ряховський Олександр Васильович
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво "Поточний ремонт приміщень ЦДАЮТ", що здійснюється в 2020 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 12 березня 2020 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі		38,907	38,907	-
	Заробітна плата		13,877	13,877	-
	Вартість матеріальних ресурсів		24,876	24,876	-
2	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		0,154	0,154	-
	Загальновиrobничі витрати		0,443	0,443	-
3	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-
4	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
5	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)		-	-	-
6	Інші супутні витрати		-	-	-
	Разом		39,35	39,35	-
7	Прибуток		1,693	1,693	-
8	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій		0,306	-	0,306
9	Кошти на покриття ризику		-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
	Разом (пп. 1-10)		41,349	41,043	0,306
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	2,176	-	2,176
	Разом договірна ціна		43,525	41,043	2,482
	Всього договірна ціна		43,525		



«Поточний ремонт приміщень ЦДтаЮТ»

Підсумкова відомість ресурсів
Об'єкт: «Поточний ремонт приміщень ЦДтаЮТ»
(витрати - по факту)

Звітний період 1 (березень 2020 р.)

Виконавець

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обгрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	174,3	55,90				
2	2	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд-год	73,59	56,20				
4	4	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3					
5	5	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	1,1	61,83				
6	6	Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1					
	Разом	кошторисна трудомісткість	люд-год	248,99					
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
		II. Будівельні машини і механізми							
7	СН203-850	Навантажувачі однокошовеї, вантажопідйомність 1 т	маш-год	0,5724	221,35 126,70				
8	СН211-901-1	Розчиномішувачі пересувні, місткість 150 л	маш-год	0,366792	64,17 23,54				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	СН233-201	Машини свердлильні електричні	маш-год	0,6732	3,13 2,11				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії: Дизельне паливо Електроенергія Мастильні матеріали Гідравлічна рідина	грн. кг кВт-год кг кг	1,986 0,828 0,152 0,011	152,35				
		III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиrobничих витрат							
10	СН205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш-год	0,649524					
11	СН270-90	Пилка дискова електрична	маш-год	0,12882					
12	СН270-115	Дрилі електричні	маш-год	0,9558					
13	+СН270-115 варіант 1	Дрилі електричні	маш-год	0,08814					
14	+СН270-119 варіант 1	Шуруповерти	маш-год	0,10902					
15	СН270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш-год	4,524336					
16	СН270-135	Перфоратори електричні	маш-год	5,491					
		IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції							
17	&С1-2258-В1- В1	Дюбелі пластмасові	шт	14	0,55 7,70				
18	&С1-2259-В1- В1	Шурупи 60x3,5 мм	шт	14	0,55 7,70				
19	&С1-2259-В1- В1 варіант 1	Зєднувальні частини для плінтусу	шт	10	11 110,00				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	T	0,0000315	24996,31 0,79	24399,73 0,77	106,46	490,12 0,02	10 км.
21	C111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x50 мм	T	0,000226	23764,89 5,37	23192,45 5,24	106,46 0,02	465,98 0,11	10 км.
22	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	T	0,0027	1452,07 3,92	1306,48 3,53	117,12 0,32	28,47 0,07	10 км.
23	+C111-253	Вално будівельне негашене грудкове, сорт 1	T	0,0952	7258,28 690,99	7000,00 666,40	115,96 11,04	142,32 13,55	10 км.
24	&C111-562-Л	Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізоляційній підоснові	M2	5,76	326,77 1882,20	320,00 1843,20	0,36 2,07	6,41 36,93	10 км.
25	&C111-696-1	Плити OSB, товщина 10-12 мм	100м2	0,05763	11200 645,46	11200,00 645,46	-	-	
26	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	2,4	70,06 168,14	68,57 164,57	0,12 0,29	1,37 3,28	10 км.
27	C111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	M2	1,2465	190,12 236,98	186,29 232,21	0,1 0,12	3,73 4,65	10 км.
28	+C111-1323	Шлакортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300	T	0,13872	3567,1 494,83	3400,00 471,65	97,16 13,48	69,94 9,70	10 км.
29	+C111-1604	Папір шліфувальний	M2	0,941445	162,06 152,57	158,87 149,57	0,01 0,01	3,18 2,99	10 км.
30	+C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	6,489	30,79 199,80	30,00 194,67	0,19 1,23	0,6 3,90	10 км.
31	+C111-1624-2 варіант 2	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,81473	30,79 25,09	30,00 24,44	0,19 0,15	0,6 0,50	10 км.
32	+C111-1626-1 варіант 1	Дисперсія полівінілацетатна неластифікована	кг	28,35	122,55 3474,29	120,00 3402,00	0,15 4,25	2,4 68,04	10 км.
33	+C111-1626-1 варіант 2	Дисперсія полівінілацетатна неластифікована	кг	3,2205	81,75 263,28	80,00 257,64	0,15 0,48	1,6 5,16	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	C111-1641	Клей бустилат	T	0,001243	24327,23 30,24	23728,47 29,49	121,76 0,15	477 0,60	10 км.
35	+C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	M	10,1	25,67 259,27	25,00 252,50	0,17 1,72	0,5 5,05	10 км.
36	+C111-1895 варіант 1	Шпаклівка клейова	T	0,00031075	6465,93 2,01	6200,00 1,93	139,15 0,04	126,78 0,04	10 км.
37	+C111-1896 варіант 1	Шпаклівка "Мультифініш"	кг	90	8,3 747,00	8,09 720,00	0,14 12,60	0,16 14,40	10 км.
38	&C111-1896-C	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	8,47	6,77 57,34	6,50 55,06	0,14 1,19	0,13 1,09	10 км.
39	+C113-2106 варіант 1	Розетка	шт	12	86,72 1040,64	85,00 1020,00	0,02 0,24	1,7 20,40	10 км.
40	&C113-2106- 11	Вимикач	шт	1	96,92 96,92	95,00 95,00	0,02 0,02	1,9 1,90	10 км.
41	+C157-302	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, плоскі, з розділовою основою, марка ППВ, число жил та переріз 3x1,5 мм2	1000м	0,06	18366,45 1101,99	18000,00 1080,00	6,32 0,38	360,13 21,61	10 км.
42	+C157-304	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, плоскі, з розділовою основою, марка ППВ, число жил та переріз 3x2,5 мм2	1000м	0,1	28569,68 2856,97	28000,00 2800,00	9,49 0,95	560,19 56,02	10 км.
43	+C157-306	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, плоскі, з розділовою основою, марка ППВ, число жил та переріз 3x4 мм2	1000м	0,03	42854,92 1285,65	42000,00 1260,00	14,63 0,44	840,29 25,21	10 км.
44	&C181-5-561	Кабель-канал пластиковий	M	30	12,35 370,50	12,00 360,00	0,11 3,30	0,24 7,20	10 км.
45	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,748	412,78 308,76	288,51 215,81	116,18 86,90	8,09 6,05	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
46	C1512-1	Коробка універсальна, марка УК-Р-0,5-30	шт	13	17,14 222,82	16,79 218,27	0,01 0,13	0,34 4,42	10 км.
47	&C1514-1-24-8	Коробка під автомат на 8 місць	шт	1	510,34 510,34	500,00 500,00	0,33 0,33	10,01 10,01	10 км.
48	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,253	93,35 23,62	91,33 23,11	0,19 0,05	1,83 0,46	10 км.
49	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,02	72,12 1,44	70,68 1,41	0,03	1,41 0,03	10 км.
50	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1	30,87 30,87	30,19 30,19	0,07 0,07	0,61 0,61	10 км.
51	&C1545-191-15	Провід мідний гнучкий в ПВХ ізоляції перерізом 4x2,5мм2	м	16	45,91 734,56	45,00 720,00	0,01 0,16	0,9 14,40	10 км.
52	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00012	109778,3 13,17	107509,91 12,90	115,87 0,01	2152,52 0,26	10 км.
53	+C1547-7 варіант 2	Світильник	шт	8	714,14 5713,12	700,00 5600,00	0,14 1,12	14 112,00	10 км.
54	&C1547-16-13-25	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 2, 25 А	шт	1	102,09 102,09	100,00 100,00	0,09 0,09	2 2,00	10 км.
55	C1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	1,72	111,02 190,95	108,72 187,00	0,12 0,21	2,18 3,74	10 км.
56	C1550-46	Дисперсійна ґрунтовка Thomsit R 777	кг	1,15	70,44 81,01	68,94 79,28	0,12 0,14	1,38 1,59	10 км.
57	+290902-58 варіант 1	Вимикач ВА47-29 1Р 16А	шт	5	102,09 510,45	100,00 500,00	0,09 0,45	2 10,00	10 км.
58	+290902-58 варіант 5	Вимикач ВА47-29 1Р 6А	шт	2	93,89 187,78	92,00 184,00	0,05 0,10	1,84 3,68	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
59	C1999-9003	Бензин	кг	0,5716	<u>31,64</u> 18,08	<u>31,64</u> 18,08			
60	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,8182	<u>2,2344</u> 6,30	<u>2,2344</u> 6,30			
		Разом	грн.		24,38	24,38			
		Разом по розділу IV	грн.		24873,00	24257,08	144,25	471,66	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	3,646					
		Мастильні матеріали	кг	0,152					
		Гідролічна рідина	кг	0,011					
		Бензин	л	0,772					
		Дизельне паливо	л	2,337					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на " " р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

О.В. Реновський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

І.А. Сакун

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Замовник - Позашкільний навчальний заклад центр дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

Генпідрядник - ФО-П Ряховський Олександр Васильович

Договір № 13 від " 17 березня 2020 року

Найменування будови та її адреса - "Поточний ремонт приміщення ЦДтаЮТ "

Найменування об'єкта - "Поточний ремонт приміщення ЦДтаЮТ".

Підстава: Договірна ціна, доповідь №13 від 17.03.2020р.

*Технічному бурмастеру
до отримати
доповідь У. Сауф -*

**А К Т № 1
приймання виконаних будівельних робіт**

за березень 2020 року

дід М. О. Сауф

№ з / п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Витрати робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.	
					Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі лі заробітна плата машиністів	Всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Виконано робіт (витрати), грн.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис								
	2-1-1								
	на "Поточний ремонт приміщень ЦДТАЮТ".								
	Розділ . Демонтажні роботи								
1	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	PH7-2-5	100м2	0,0565	1058,40	1058,40	-	60	1,22
2	Розбирання дерев'яних плінтусів	PH7-3-1	100м	0,1	350,45	350,45	-	35	0,72
3	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	PH12-65-15	100м2	0,225	2493,71	2493,71	-	561	11,45
4	Знімання шпалер простих та полішених	PH13-10-1	100м2	0,225	1135,43	1135,43	-	255	5,21
5	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	PH11-50-1	100м2	0,45	3864,83	3583,27	281,56 103,72	1739	32,91 0,7
	Разом по розділу Демонтажні роботи							2650	51,51 0,7
	Розділ . Оздоблення								
6	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	PH11-26-1	100м2	0,45	6760,45	6223,36	-	3042	47,74
7	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	PH20-18-7	100м3	0,0068	244942,03	21690,14	3461,33 3047,61	1666	3,01 0,39
8	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	EH15-56-3	100 м2	0,45	3455,66	2881,01	-	1555	21,34
9	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати Шпаклівка "Мультифініш"	EH15-56-4 K=2	100 м2	0,45	1657,22	1526,53	-	746	11,31
10	Шпаклівка "Мультифініш"	C111-1896 варіант 1	кг	90	8,30	-	-	747	-
11	Полішене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	PH12-49-5	100м2	0,45	10783,02	3013,75	-	4852	23,67
12	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	EH15-56-5	100 м2	0,0565	5231,16	4592,70	-	296	4,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Шпаклівка Сатенгіпс	C111-1896-C	кг	8,47	6,77	-	-	57	-
14	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	EN15-179-2	100м2	0,0565	6495,98	1747,19	-	367	1,72
15	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	PH7-25-6	100м2	0,0565	13881,46	1825,63	-	784	1,89
16	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотноща у стиках	EN11-39-3	100м2	0,0565	5251,05	4930,96	-	297	4,75
17	Лінолеум полівінілхлоридний на теплоізоляційній підоснові	C111-562-Л	м2	5,76	326,77	-	-	1882	-
18	Дисперсійна ґрунтовка Thomsit R 777	C1550-46	кг	1,15	70,44	-	-	81	-
19	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	C1550-40	кг	1,72	111,02	-	-	191	-
20	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	EN11-43-3	100м	0,1	3630,25	1034,52	-	363	1,7
21	Дюбелі пластмасові	C1-2258-B1-B1	шт	14	0,55	-	-	8	-
22	Шурупи 60x3,5 мм	C1-2259-B1-B1	шт	14	0,55	-	-	8	-
23	З'єднувальні частини для плінтусу	C1-2259-B1-B1	шт	10	11,00	-	-	110	-
	Разом по розділу Оздоблення	варіант 1						17052	121,4 0,39
Розділ . Електромонтажні роботи									
24	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	PH17-14-1	шт	1	224,04	176,24	-	224	2,97
25	Коробка під автомат на 8 місць	C1514-1-24-8	шт	1	510,34	-	-	510	-
26	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	PH17-12-7	100шт	0,08	14725,13	12614,13	-	1178	17,4
27	Вимикач ВА47-29 1Р 6А	290902-58 варіант 5	шт	2	93,89	-	-	188	-
28	Вимикач ВА47-29 1Р 16А	290902-58 варіант 1	шт	5	102,09	-	-	510	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Разом прямі витрати у тому числі: - вартість матеріалів, виробів та конструкцій - заробітна плата - вартість експлуатації машин у тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					38907,00	<u>247,89</u> 1,10
II.	Загальноновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					443,00	-
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					39350,00	<u>247,89</u> 1,10
V.	У тому числі: зворотні суми Інші сукупні витрати		грн.					-	-
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					39350,00	<u>247,89</u> 1,10
VI.	Прибуток (6,8)		грн.					1693,00	-
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					306,00	-
VIII.	Кошти на покриття ризиків	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					-	-
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт		грн.					41043,00	-
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					41349,00	<u>247,89</u> 1,10

