

## ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 38

на надання послуг з поточного ремонту внутрішніх приміщень ЦД та ЮТ по вул. Гірників, 21

м. Горішні Плавні

« 26 » вересня 2024 р.

**Замовник:** Центр дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області, в особі директора Теслі Лариси Володимирівни, що діє на підставі Статуту, затверджено рішенням Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області 38 сесії 8 скликання 21 листопада 2023 р. з одного боку, та

**Підрядник:** ТОВ «БУД-ПРОФІ», в особі директора Борщика Юрія Юрійовича, який діє на підставі виписки з ЄДР від 07.10.2011 р. №15851020000007920 (платник єдиного податку 3 група 5%, не платник ПДВ), з іншого боку, разом - Сторони, уклали даний Договір про наступне:

### 1. Предмет Договору

1.1. Підрядник бере на себе зобов'язання у відповідності з Заявками Замовника виконати роботи з поточного ремонту внутрішніх приміщень ЦД та ЮТ замовника за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, місто Горішні Плавні, вулиця Гірників, 21.

1.2. Роботи, що є предметом цього Договору визначаються згідно з термінологією державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на 04 червня 2014 року №163 та відповідають наступному коду за ДК 021:2015:

#### 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»

1.3. Орієнтовний (невиключний) перелік поточних ремонтних робіт визначено пунктом 1.2. Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затвердженого Наказом Державного Комітету України з питань житлово-комунального господарства № 150 від 10 серпня 2004 року.

1.4. Об'єм, характер і вартість кожної окремої Заявки визначаються підписаними Сторонами дефектними актами та відповідною кошторисною документацією.

1.5. Якість робіт повинна відповідати діючим в Україні будівельним нормам, стандартам і правилам.

### 2. Договірна ціна робіт

2.1. Договірна ціна робіт у Договорі є динамічною та визначається на основі кошторисів, які складаються на підставі дефектного акту.

2.2. Загальна вартість робіт складається з вартості усіх фактично виконаних Підрядником робіт, та на момент укладання цього Договору, складає **142 934, 68 грн. (Сто сорок дві тисячі дев'яносто тридцять чотири гривні 68 коп.) Без ПДВ.**

2.3. Будь-які зміни до складу, обсягів, об'єму, виду, ціни та строків виконання робіт, обладнання, а також умов фінансування, погоджується сторонами шляхом підписання додаткових угод та внесення змін до додатків до Договору.

### 3. Порядок розрахунків

3.1. Оплата за виконані роботи Підрядником здійснюється Замовником на підставі акту виконаних робіт (КБ-2в), підписаних представниками Замовника і Підрядника, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника. Код за КЕКВ 2240 – «Оплата послуг (крім комунальних)».

3.2. Розрахунок за виконані роботи здійснюється після підписання Сторонами Акту приймання виконаних підрядних робіт до кінця місяця, в якому була виконана робота/послуга.

3.3. Всі розрахунки за цим Договором здійснюються у національній валюті України, у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника, вказаний в цьому Договорі.

3.4. В будь-якому випадку розрахунки за цим Договором проводяться у відповідності до ст. 49 Бюджетного Кодексу України.

#### **4. Умови виконання робіт**

4.1. Термін надання послуг: протягом терміну дії договору, згідно заявок Замовника.

4.2. Роботи виконуються Підрядником своїми силами, механізмами та інструментами.

4.3. Підрядник виконує роботи із застосуванням своїх матеріалів та матеріалів Замовника, які були передані безкоштовно, згідно акту приймання-передачі матеріалів, в якому вказується перелік матеріалів, які передаються.

4.4. Матеріали, які необхідні для виконання роботи, мають бути надані Підряднику впродовж 10 календарних днів від дати отримання письмової вимоги щодо надання Матеріалів.

#### **5. Порядок приймання виконаних робіт**

5.1. Приймання виконаних підрядних робіт здійснюється шляхом щомісячного складання та підписання Сторонами акту приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ-2В в письмовому та електронному вигляді в програмному комплексі АС-4.

5.2. Строк здачі актів приймання виконаних робіт жовтень місяць 2024 року.

5.3. Підрядник складає акти приймання виконаних підрядних робіт, надає їх Замовнику для підписання. Замовник зобов'язаний протягом 4-х днів з дня отримання акту приймання виконаних робіт, підписати акти або висловити свою вмотивовану незгоду.

#### **6. Права та обов'язки Сторін**

6.3. Підрядник бере на себе зобов'язання:

6.1.1. Якісно виконувати всі роботи, що визначені у Договорі в повному обсязі та в установлені терміни, і передати їх Замовнику.

6.1.2. Здійснювати за взаємною угодою всі додаткові роботи, які виникнуть у ході виконання основних робіт.

6.1.3. Забезпечити в період виконання робіт необхідні протипожежні заходи та дотримання вимог правил техніки безпеки та охорони навколишнього середовища.

6.1.4. Забезпечити в процесі проведення робіт систематичне, а після завершення робіт - остаточне прибирання будівельного майданчика від будівельного сміття.

6.1.5. За неякісне виконання робіт, передбачених цим Договором, Підрядник зобов'язаний виправити їх за свій рахунок або відшкодувати Замовнику вартість витрат на виправлення неякісно виконаних робіт у повному обсязі.

6.1.6. Підрядник в повній мірі несе відповідність за недотриманням на об'єкті вимог протипожежної безпеки, охорони праці, тощо згідно вимог Законодавства України.

6.1.7. Виконати всі роботи, зазначені в даному Договорі, якісно, у повному обсязі та в установлені Сторонами строки.

6.2. Замовник бере на себе зобов'язання:

6.2.1. Своєчасно прийняти від Підрядника якісно виконані роботи і провести з ним розрахунки у порядку, передбаченому цим Договором.

6.2.2. Негайно повідомити Підрядника про виявлені відступи від умов даного Договору або інші недоліки, які не могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (приховані недоліки), у тому числі такі, що були навмисно приховані Підрядником.

6.3. Підрядник має право:

6.3.1. Залучати третіх осіб (Субпідрядників) для виконання робіт за цим Договором, але при цьому обов'язково врахувати їх фактичну відповідальність кваліфікаційним та іншим вимогам, передбаченим у цьому Договорі: наявність відповідальних дозволів на виконання робіт, визначених договором субпідряду, досвіду виконання аналогічних робіт та ресурсів, достатніх для їх виконання, тощо. При цьому Підрядник несе особисту відповідальність за якість, вартість та терміни виконання робіт Субпідрядником згідно вимог чинного законодавства України.

6.4. Замовник має право:

6.4.1. Відмовитись від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків до їх повного усунення Підрядником.

6.4.2. Вимагати від Підрядника безоплатного виправлення недоліків, які виникли в наслідок відхилення від виконання робіт згідно умов Договору.

6.4.3. У будь-який час здійснювати контроль та нагляд за ходом і якістю робіт, що виконуються Підрядником, дотримання термінів їх виконання, якістю матеріалів та обладнання, що надаються Підрядником, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність Підрядника.

## **7. Відповідальність сторін**

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, винна Сторона сплачує штрафні санкції, а також відшкодовує другій Стороні завдані таким невиконанням або неналежним виконанням збитки відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Підрядник несе повну матеріальну відповідальність за збереження результатів виконаних робіт на об'єкті до їх передачі Замовнику.

7.3. У разі порушення термінів виконання робіт в Договорі, Підрядник сплачує штраф у розмірі 0,1% від суми Договору за кожен день прострочення, але не більше однієї облікової ставки НБУ.

7.4. Обставини непереборної сили автоматично подовжують строк виконання зобов'язань по Договору на строк дії таких обставин.

7.5. Якщо обставини непереборної сили тривають більше 3-х місяців, то зацікавлена Сторона має право розірвати Договір в односторонньому порядку, що автоматично тягне за собою проведення повного розрахунку між Сторонами за фактично виконані Роботи.

## **8. Гарантійні зобов'язання**

8.1. Підрядник гарантує якість робіт на протязі 1 (одного) календарного року, за умов належної експлуатації.

8.2. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок: природного зносу об'єкта або його частин; неправильної його експлуатації або не правильної інструкції щодо його експлуатації, розробленої самим Замовником або залученими ним іншими особами; неналежного ремонту об'єкта, який здійснено самим Замовником або залученими ним третіми особами.

8.3. Гарантійний строк подовжується на час протягом якого об'єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків за які відповідає Підрядник.

8.4. У разі виявлення протягом гарантійного строку недоліків, Замовник повинен заявити про них Підрядникові в розумний строк після їх виявлення.

## **9. Обставини непереборної сили**

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

9.2. При настанні і (або) припиненні вказаних у п.9.1. цього Договору обставин, Сторона яка довідалася або повинна була довідатися про цей факт, повідомляє іншу Сторону не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту їх виникнення у письмовій формі, додавши відповідне для цього документальне підтвердження, згідно п.9.3. даного Договору.

9.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торговельно-промисловою палатою.

9.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжуються більше ніж 7 (сім) днів, кожна зі Сторін, в установленому порядку, має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати, Підрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

9.5. Настання форс-мажорних обставин збільшує строк виконання Договору на період їх дії.

## 10. Вирішення спорів

10.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають в ході виконання цього Договору і щодо яких не досягнуто згоди Сторін, вирішуються відповідно до чинного законодавства України в Господарському суді за місцем знаходження відповідача.

10.2. У випадках, не передбачених даним Договором Сторони керуються чинним законодавством України.

## 11. Інші умови

11.1. Договір набуває чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2024 року, а в частині взаєморозрахунків до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за договором.

11.2. Умови цього Договору мають однакову юридичну силу для Сторін і можуть бути змінені за їх взаємною згодою з обов'язковим укладанням додаткової угоди.

11.3. Своїм підписом під цим Договором особи, що підписують даний Договір, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надають кожній із Сторін згоду (дозвіл) на обробку своїх персональних даних у письмовій та (або) електронній формі в обсязі, що містяться у цьому Договорі, рахунках, актах, накладних та інших документах, що стосуються цього Договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Особи, що підписали даний Договір, підтверджують, що отримали повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних іншої Сторони, права як суб'єкта персональних даних, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються.

11.4. Цей Договір укладено українською мовою у двох примірниках, по одному для кожної із сторін.

11.5. Підрядник має статуси платника єдиного податку 3 групи та податку 5 % передбачених Податковим Кодексом України.

## 12. Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін

### ЗАМОВНИК

Центр дитячої та юнацької творчості  
Горішньоплавнівської міської ради  
Кременчуцького району  
Полтавської області

39800, Полтавська область, Кременчуцький  
р-н, місто Горішні Плавні,  
вулиця Гірників, будинок 21  
Код ЄДРПОУ 23553546  
р/р UA45820172034421000600005138,  
в УДКСУ у м. Горішніх Плавнях,  
ДКСУ в м. Київ  
МФО 820172

### ПІДРЯДНИК

ТОВ «БУД-ПРОФІ»

39600, Полтавська обл., місто Кременчук,  
вул. Красіна (Троїцька), будинок 78,  
Ідент. номер 37895637  
р/р UA703138490000026002010002345  
в РВ АКБ «Індустріалбанк», м. Кременчук  
код банку (МФО) 313849



Лариса ТЕСЛЯ



Юрій БОРЩИК

Получено: головний бухгалтер  
26.09.2024р.

Високий  
Триша Високих

Серія ААВ

№ 016690

# ВИПИСКА

З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ  
ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД-ПРОФІ"

*Ідентифікаційний код юридичної особи:*  
37895637

*Місцезнаходження юридичної особи:*  
39617, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., МІСТО КРЕМЕНЧУК, ВУЛИЦЯ КРАСІНА, БУДИНОК  
78

*Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців:*  
07.10.2011 № 1 585 102 0000 007920

*Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної особи - підприємця*

БОРЩИК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ - керівник, БОРЩИК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ

*Наявність даних про перебування юридичної особи в процесі припинення підприємницької діяльності:*

відомості відсутні

*Наявність даних про порушення провадження у справі про банкрутство щодо юридичної особи :*

відомості відсутні

*Дата видачі виписки:*

07.10.2011

Державний реєстратор



ШАБЛІЙ М.А.



ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО

платника єдиного податку

Серія В №479067

1. Видане суб'єкту господарювання

ТОВ "БУД-ПРОФІ"

3 7 8 9 5 6 3 7

найменування суб'єкта господарювання (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

(Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи - підприємця\*))

2. Податкова адреса суб'єкта господарювання

М.КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. КРАСІНА, БУД.78

3. Дані документа, що підтверджує державну реєстрацію суб'єкта господарювання (юридичної особи або фізичної особи - підприємця відповідно до закону)

Свідоцтво N 15851020000007920 від 07.10.2011

(назва, номер, дата)

4. Дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування

з « 01 » січня 20 12 року (словами)

5. Ставка єдиного податку 5 %

6. Місце провадження господарської діяльності

М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. КРАСІНА, БУД. 78

7. Вид або види господарської діяльності

41.20 -Будівництво житлових і нежитлових будівель

(номер та назва згідно з КВЕД, у разі здійснення виробництва, торгівлі чи товару (продукції), що виробляється)

Кременчуцька ОДП, Полтавської області ДПС

(найменування органу державної податкової служби, що видав свідоцтво)

Заступник начальника

Палій О.В.

Дата виписки свідоцтва

15 травня 20 12 року

(прізвище, ініціали керівника органу державної податкової служби)

*(Signature)*  
(підпис)

Увага: Особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку у паспорті.

СВІДОЦТВО ДІЙСНЕ ЗА НАЯВНОСТІ ДОКУМЕНТА, ЩО ПОВІДЬЧУЄ ОСОБУ



## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт внутрішніх приміщень Центру дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області по вул. Гірників, буд. 21

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування каркасу підвісних стель	м <sup>2</sup>	0,974	
2	Укладання плит стельових в каркас стелі	м <sup>2</sup>	0,9164	
3	Облицювання внутрішніх стін гіпсокартоном і панелями	м <sup>2</sup>	0,2	
4	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м <sup>2</sup>	1,9276	
5	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною	м <sup>2</sup>	1,9276	
6	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	3	
7	Установлення замків дверних урізних	шт.	0,03	
8	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	0,9277	
9	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття до 10 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	0,0591	
10	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо з готових килимів розміром на приміщення	м <sup>2</sup>	0,8343	
11	Улаштування покриттів з ковроліну насухо з готових килимів розміром на приміщення	м <sup>2</sup>	0,1545	
12	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м <sup>2</sup>	0,7263	
13	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2-до 4 шт.	шт.	0,16	

Склав Заступник директора з АГЧ Лариса ЄПИК  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор Лариса ТЕСЛЯ  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

(Реєстр. №: 29) ПК "Експерт-Кошгорис" ред. 4.7.4 (2024 р. на 01.06.2024 (ЦУ №3))

Замовник

Центр дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області  
(назва організації)

Підрядник

ТОВ "БУД-ПРОФІ"

(назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво

Поточний ремонт внутрішніх приміщень Центру дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області за кодом ДК 021:2015: 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»

(найменування об'єкта будівництва, черги, пускового комплексу, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни динамічна

Визначено згідно з *договором № 38 від 06.09.2024р.*

Складена в поточних цінах станом на 12.09.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		<b>Розділ I. Будівельні роботи</b>			
1		Прямі витрати в т.ч.	86,44749	86,44749	-
	Розрахунок №1	Заробітна плата	72,36718	72,36718	-
	Розрахунок №2	Вартість матеріальних ресурсів	14,08031	14,08031	-
	Розрахунок №3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	-	-	-
2		Загальновиробничі витрати	38,16455	38,16455	-
3		Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	-	-	-
4		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6		Інші витрати	-	-	-
		<b>Разом</b>	124,61204	124,61204	-
7		Прибуток, 7,65 * 968,45	7,40864	7,40864	-
8		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації, 3,89 * 968,45	3,76727	-	3,76727
9		Кошти на покриття ризиків	-	-	-

1	2	3	4	5	6
	Розрахунок №12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		<b>Разом (ч.ч.1 - 10)</b>	135,78795	132,02068	3,76727
11	Розрахунок №13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	7,14673	-	7,14673
		Єдиний податок за ставкою, 5 %	7,14673	-	7,14673
		<b>Всього по розділу I</b>	142,93468	132,02068	10,91400
		<b>Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар</b>			
12	Розрахунок №14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	-	132,02068	10,91400
		<b>Разом по розділу II</b>	-	-	-
		<b>Всього договірна ціна (р.I + р.II)</b>	142,93468	-	-

Керівник підприємства  
(організації) - замовника

Директор Центру дитячої та юнацької творчості  
Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської обл.

  
(підпис, ініціали, прізвище, печатка)



Керівник (генеральної)  
підприємства організації

Директор ТОВ "БУД-ПРОФІ"



Юрій БОРЩІК  
(підпис, ініціали, прізвище, печатка)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	к = (1,15) к = [1,15] Вказ. із заст. РЕКНБ-п.3.16 к РЭСНроМинпром. К тв = [1,15; 1,15] К маш = [1,15]				12 360,38						
2	C1545-203- 2-И1	Профіль дл підвісної стелі Т-несучий 3,6м	шт	28	0,00						
3	C1545-203- 3-И1	Профіль для підвісної стелі Т-поперечний 1,2м	шт	83	0,00						
4	C1545-203- 3-И3	Профіль для підвісної стелі Т-поперечний 1,2м	шт	56	54,00		3024				
5	C1545-203- 4-И1	Профіль для підвісної стелі Т-поперечний 0,6м	шт	171	0,00						
6	C1545-203- 1-И1	Профіль-ріжок для підвісної стелі периметральний 3м	шт	27	0,00						
7	C1545-408- 1-И1	Система підвісу для кріплення підвісної стелі 250+250мм	шт	81	0,00						
8	C188888-4	Дюбель AN-W 250 6x60 з ударним шурупом цинк	шт	300	0,00						
9	C188888-8- И3	Дюбель TDN (Bierbah) 6x40	шт	81	2,18		176,58				
10	КБ15-76-2 к = (1,15) к = [1,15] Вказ. із заст. РЕКНБ-п.3.16 к РЭСНроМинпром. К тв = [1,15; 1,15] К маш = [1,15]	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,9164	1 482,01 1 482,01		1358,11	1358,11		19,30	17,68
11	C1555-13-1 -И1	Плита підвісної стелі ARMSTRONG 600x600x15мм	м2	96,12	0,00						
		Стіни, прорізи			0,00						
12	ПР15-4060	Облицювання внутрішніх стін, гіпсокартоном і панелями	100 м2	0,2	1 358,70 1 358,70		271,74	271,74		18,37	3,67
13	C111-741-И 1	Гіпсокартон звичайний Клауф 2500x1200x12,5мм 3кв.м.	м2	21	0,00						
14	C188888-6- 1-И4	Саморіз по металу 3,5x25мм	шт	340	0,30		102				
15	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,9276	5 899,78 5 899,78		11372,42	11372,42		76,82	148,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,9276	<u>1 748,90</u> 1 748,90		3371,18	3371,18		21,48	41,4
17	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокопроникаюча Anseglob EG 58	л	27,815	<u>0,00</u>						
18	C111-2015-4-И1	Ґіпсова стартова шпукатурка Клауф НР Старт	кг	690	<u>0,00</u>						
19	C111-1604- И2	Папір шліфувальний	м2	1,54208	<u>276,00</u>		425,61				
20	KB15-74-1 k = (1,15)k = [1,15] Вказ. із заст. РЕКНБ-п.3.16 к РЭСНроМинпром. К тв =[1,15; 1,15] К маш =[1,15]	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	1,9276	<u>16 577,55</u> 16 577,55		31954,89	31954,89		176,79	340,78
21	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокопроникаюча Anseglob EG 58	л	20,185	<u>0,00</u>						
22	C111-2014-4-И2	Фарба Ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	109,87	<u>76,00</u>		8350,12				
23	C111-2012-2	Фактурна шпукатурка моделювальна Irgom Decoг Муро Гранді 4,5кг білий	кг	308,42	<u>0,00</u>						
24	C1632-102-2-И1	Колорант для фарби Ambeg універсальний жовтий сонячний 100мл	шт	10	<u>0,00</u>						
25	KB10-28-5 k = (1,15) k = [1,15] Вказ. із заст. РЕКНБ-п.3.16 к РЭСНроМинпром. К тв =[1,15; 1,15] К маш =[1,15]	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	3	<u>461,03</u> 461,03		1383,09	1383,09		6,00	18,01
26	C123-199	Блоки дверні внутрішні щитової конструкції одноповерхні з глухим полотном ДГ 21-9 площа 1.80 м2	м2	3	<u>0,00</u>						
27	C111-1904- И2	Кріпильні анкери	шт	24	<u>28,00</u>		672				
28	C188888-2 1	Піна монтажна Bau Gut 750 мл	шт	3	<u>0,00</u>						
29	C111-957	Петля урізана	шт	3	<u>0,00</u>						
30	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,03	<u>13 653,10</u> 13 653,10		409,59	409,59		151,60	4,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C111-951	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами з латуні	шт	3	0,00						
32	КБ10-40-1	Установлення і кріплення налічників	100м	-0,15	<u>511,24</u> 511,24		-76,69	-76,69		7,42	-1,11
		Підлога			0,00						
33	КР7-25-6 (з)	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м <sup>2</sup>	100м <sup>2</sup>	0,9297	<u>2 039,00</u> 2 039,00		1895,66	1895,66		27,92	25,96
34	КР7-25-5 (з)	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття до 10 м <sup>2</sup>	100м <sup>2</sup>	0,0591	<u>2 446,51</u> 2 446,51		144,59	144,59		33,50	1,98
35	C111-1481- 1-ИЗ	Саморіз універсальний 5,0x50	шт	2000	0,47		940				
36	КБ11-39-5 к = (1,15) к = [1,15] Вказ. іззаст. РЕКНБ-п.3.16 к РЭСНро Минпром. К тв = [1,15; 1,15] К маш = [1,15]	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо з готових килимів розміром на приміщення	100м <sup>2</sup>	0,8343	<u>2 870,40</u> 2 870,40		2394,77	2394,77		37,38	31,18
37	C111-571	Лінолеум напівкомерційний Grabo Astral Color 4575-452-4 3м Бежева	м <sup>2</sup>	85,1	0,00						
38	КБ11-39-5 к = (1,15) к = [1,15] Вказ. із заст. РЕКНБ- п.3.16 к РЭСНро Минпром. К тв = [1,15; 1,15] К маш = [1,15]	Улаштування покриттів з ковроліну насухо з готових килимів розміром на приміщення	100м <sup>2</sup>	0,1545	<u>2 870,40</u> 2 870,40		443,48	443,48		37,38	5,77
39	C111-572	Ковролін Betap Dynasty 41 4м	м <sup>2</sup>	15,76	0,00						
40	КБ11-43-3 (з)	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,7263	<u>1 004,72</u> 1 004,72		729,73	729,73		12,34	8,96
41	C111-1859- 2-И1	Кути (для плінтуса) внутрішні ТМ WINNPOL	шт	22	0,00						
42	C111-1859- 2-И1	Кути (для плінтуса) зовнішні ТМ WINNPOL	шт	4	0,00						
43	C111-1859- 2-И3	Кути (для плінтуса) зовнішні ТМ WINNPOL	шт	3	50,00		150				
44	C111-1860- 1-И1	З'єднання для плінтуса ТМ WINNPOL	шт	32	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C188888-8- И2	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	300	0,80		240				
46	KP17-11-11	Електромонтаж ; Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,16	29 222,55 29 222,55		4675,61	4675,61		390,05	62,41
47	C1547-7	Світильник світлодіодний стельовий	шт	16	0,00						
		Всього по ЛК "Локальний кошторис № 02-01-01 Поточний ремонт внутрішніх приміщень Центру дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області за кодом ДК 021:2015: 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»					86447,49				
		Прямі витрати					86447,49	72367,18			
		в т.ч.									
		Заробітна плата					72367,18				
		Вартість матеріальних ресурсів					14080,31				
		Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів					-				
		в т.ч.									
		Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів					-				
		Загальноновиробничі витрати					38164,55				
		в т.ч.									
		Витрати труда в загальноновиробничих витратах									102,37
		Заробітна плата в загальноновиробничих витратах					12918,01				
		Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми					-				
		Кошти на оплату єдиного внеску, що нараховані на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності					-				
		Кошти на оплату єдиного внеску, що нараховані на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період						-				
	Інші супутні витрати, в т.ч.						-				
	Разом						124612,04				
	Прибуток, 7,65 * 968,45						7408,64				
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації, 3,89 * 968,45						3767,27				
	Кошти на покриття ризиків						-				
	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами						-				
	Разом						135787,95				
	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)						7146,73				
	Єдиний податок за ставкою, 5 %						7146,73				
	Всього						142934,68				
	<b>Кошторисна трудомісткість, люд.-год.</b>						<b>968,45</b>				
	<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>85 285</b>				

Керівник підприємства (організації) -  
замовника

Директор Центру дитячої та юнацької творчості  
Горішньоплавнівської міської ради  
Кременчуцького району Полтавської обл.



Лариса ЖЕСЛЯ  
23555546

Керівник підрядної організації

Директор ТОВ "БУДАПРОФІ"



Юрій БОРЩИК

(Реєстр. №: 29) ПК "Експерт-Кошторис" ред. 4.7.4 (2024 р. на 01.06.2024 (ЦУ №3))

Замовник Центр дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області

Підрядник ТОВ "БУД-ПРОФІ"

Будівництво Поточний ремонт внутрішніх приміщень Центру дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області за кодом ДК 021:2015: 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»

**Відомість ресурсів до локального кошторису 02-01-01**

№ Ч.ч	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	У тому числі:			
						відпускна ціна, грн	транспортна ціна, грн	заготовлено складські витрати, грн	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Витрати труда</b>									
1		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	803,67	84,23				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,2					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	62,41	74,92				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3					
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год						
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд						
7		Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год						
8		Витрати труда пусконала-годжувального персоналу	люд.год						
9		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд.год	102,37	126,19				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	968,45					
		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	4,2					
<b>II. Будівельні машини та механізми</b>									
10	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	1,87872					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,9472				
12	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	10,28567				
13	КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	1,74678				
14	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	3,87849				
<b>III. Будівельні матеріали, виробні та комплекти</b>								
15	- C111-571	Лінолеум напівкомерційний Grabo Astral Color 4575-452-4 3м Бежева крихта	м2	85,1				
16	- C111-572	Ковролін Betar Dupasty 41 4м	м2	15,76				
17	- C111-698	Плита OSB-3 SWISS KRONO 12x1250x2500 мм	100м2	1,00858				
18	- C111-741-И1	Гіпсокартон звичайний Клаўф 2500x1200x12,5мм 3кв.м.	м2	21				
19	- C111-951	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами з латуні	шт	3				
20	- C111-957	Петля урізана	шт	3				
21	C111-1481-1-И 3	Саморіз універсальний 5,0x50	шт	2000	0,47	0,47		
22	C111-1604-И2	Папір шліфувальний	м2	1,54208	276,00	276,00		
23	- C111-1624-2	Грунтовка глибокопроникаюча Anserglob EG 58	л	20,185				
24	- C111-1624-2	Грунтовка глибокопроникаюча Anserglob EG 58	л	27,815				
25	- C111-1722	Плітус ПВХ ТМ WINNPOЛ 23x62x2500мм	м	73,3563				
26	- C111-1859-2-И 1	Кути (для плітуса) зовнішні ТМ WINNPOЛ	шт	4				
27	- C111-1859-2-И 1	Кути (для плітуса) внутрішні ТМ WINNPOЛ	шт	22				
28	C111-1859-2-И 3	Кути (для плітуса) зовнішні ТМ WINNPOЛ	шт	3	50,00	50,00		
29	- C111-1860-1-И 1	З'єднання для плітуса ТМ WINNPOЛ	шт	32				
30	C111-1904-И2	Кріпильні анкери	шт	24	28,00	28,00		
31	- C111-2012-2	Фактурна шпакатурка моделювальна Ircom Decor Муру Гранді 4,5кг білий	кг	308,42				
32	C111-2014-4-И 2	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	109,87	76,00	76,00		
33	- C111-2015-4-И 1	Гіпсова стартова шпакатурка Knauf HP Старт	кг	690				
34	- C123-199	Блоки дверні внутрішні щитової конструкції одноповерхні з глухим полотном, ДГ 21-9, площа 1,80 м2	м2	3				
35	- C1545-203-1-И 1	Профіль-ріжок для підвісної стелі периметральний 3м	шт	27				
36	- C1545-203-2-И 1	Профіль для підвісної стелі Т-несучий 3,6м	шт	28				
37	- C1545-203-3-И 1	Профіль для підвісної стелі Т-поперечний 1,2м	шт	83				
38	C1545-203-3-И 3	Профіль для підвісної стелі Т-поперечний 1,2м	шт	56	54,00	54,00		
39	- C1545-203-4-И 1	Профіль для підвісної стелі Т-поперечний 0,6м	шт	171				
40	- C1545-408-1-И 1	Система підвісу для кріплення підвісної стелі 250+250мм	шт	81				
41	- C1547-7	Світильник світлодіодний стельовий	шт	16				
42	- C1555-13-1-И1	Плита підвісної стелі ARMSTRONG 600x600x15мм	м2	96,12				
43	- C1632-102-2-И 1	Колорант для фарби Ambet універсальний жовтий	шт	10				
44	- C188888-4	Дюбель AN-W 250 6x60 з ударним шурупом цинк	шт	300				
45	C188888-6-1-И 4	Саморіз по металу 3,5x25мм	шт	340	0,30	0,30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	C188888-8-И2	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	300	0,80	0,80		
47	C188888-8-И3	Дюбель TDN (Bierbah) 6x40	шт	81	2,18	2,18		
48	- C188888-21	Піна монтажна Bau Gut 750 мл	шт	3				
<b>Загалом вартість матеріалів, виробів і конструкцій</b>					<b>14080,31</b>			

Примітка 1. В колонці Шифр знаком "-" позначені ресурси поставки замовника

Примітка 2. В колонці Шифр знаком "\*" позначені ресурси, що повертаються

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті за станом на 12.09.2024 р.

Склад

Інженер з проектно-кошторисної роботи

Серго П.І.

(посада, підпис(ініціали, прізвище))

*Серго П.І.*



*Серго П.І.*

(посада, підпис(ініціали, прізвище))



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КР7-25-5 Загальнобудівельні роботи	1,98	0,12	0,24	126,18	29,98	144,59	38,4	7,48	14,81	83,19
12	КБ11-39-5 Загальнобудівельні роботи	31,18	0,12	3,74	126,18	472,15	2394,77	630,71	7,48	233,25	1336,11
13	КБ11-39-5 Загальнобудівельні роботи	5,77	0,12	0,69	126,18	87,43	443,48	116,81	7,48	43,19	247,43
14	КБ11-43-3 Загальнобудівельні роботи	8,96	0,12	1,08	126,18	135,71	729,73	190,4	7,48	67,04	393,15
15	КР17-11-11 Електроосвітлення будівель і електромонтажні роботи	62,41	0,097	6,05	126,18	763,84	4675,61	1196,68	7,66	478,04	2438,56
	<b>Загалом</b>	<b>866,08</b>	<b>-</b>	<b>102,37</b>	<b>-</b>	<b>12918,01</b>	<b>72367,18</b>	<b>18762,72</b>	<b>-</b>	<b>6483,82</b>	<b>38164,55</b>

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми:  
 $(гр.7 + гр.8 * Н124) * (Н21 / 100) = 85285,19 * 0 = 0$  грн.

Кошти на оплату єдиного внеску, що нараховані на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності:  
 $(гр.7 + гр.8 * Н124) * (Н21 / 100) * (Н18 / 100) = 85285,19 * 0 * 0,22 = 0$  грн.

Кошти на оплату єдиного внеску, що нараховані на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'ять днів:  
 $(гр.7 + гр.8 * Н124) * (Н116 / 100) = 85285,19 * (0) = 0$  грн.

### Загалом загальнобудівельних витрат: 38164,55 грн.

При розрахунку загальнобудівельних витрат були враховані такі коефіцієнти:

- Знижувальний коефіцієнт для розрахунку загальнобудівельних витрат при будівництві господарством (Н17) - 1
- Відрахування на соціальні заходи згідно із законодавством (без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми) (Н18) - 22
- Процент до кошторисної зарплати для відрахувань по другому блоку загальнобудівельних витрат з урахуванням коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми (Н21) - 0
- Коефіцієнт до заробітної плати, передбаченої у загальнобудівельних витратах (Н30) - 1
- Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальнобудівельних витрат (Н38) - 1
- Коефіцієнт, що враховує зміну решти витрат загальнобудівельних витрат на величину, що відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації (Н39) - 1
- Відсоток відрахувань на єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів (Н116) - 0
- Коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску (Н124) - 1



Інженер з проектно-кошторисної роботи Серго Л.І.

*Сергій Сергійович Серго*